

Notre sélection Red Cedar Direct

Modèle Granville

Modèle Granville		Sapin Autoclavé	Red Cedar Select (avec Nœuds)	Red Cedar Clear (Sans Nœud)	Installation sur dalle * ou parpaing **	Plancher 20mm sur double chevronnage	Teinte chêne clair doré
Profondeur x Façade	m2	Livré kit	Livré kit	Livré kit			
1,50m x 2,40m	3,60	1 593 €	1 741 €	2 042 €	430 €	140 €	90 €
1,50m x 3,30m	4,95	1 831 €	1 998 €	2 407 €	498 €	193 €	124 €
1,50m x 3,60m	5,40	1 915 €	2 089 €	2 456 €	520 €	211 €	135 €
1,80m x 2,10m	3,78	1 624 €	1 773 €	2 077 €	439 €	137 €	95 €
1,80m x 2,40m	4,32	1 713 €	1 869 €	2 190 €	466 €	168 €	108 €
1,80m x 2,70m	4,86	1 800 €	1 962 €	2 377 €	493 €	181 €	122 €
1,80m x 3,00m	5,40	1 887 €	2 056 €	2 564 €	520 €	211 €	135 €
2,10m x 2,30m	4,83	1 860 €	2 023 €	2 363 €	492 €	188 €	121 €
2,10m x 2,40m	5,04	1 825 €	1 988 €	2 328 €	502 €	197 €	126 €
2,10m x 3,00m	6,30	2 012 €	2 188 €	2 808 €	565 €	246 €	158 €
2,10m x 3,60m	7,56	2 206 €	2 396 €	2 856 €	628 €	295 €	189 €

* Dalle à la charge du client suivant nos plans.

** Obligation de l'option plancher



Autres options possibles

Bûcher sans plancher	150€ m2
Plancher pour bûcher	45€ m2
Descente de gouttière	80 €
Préparez votre plan et contacter nous	

Descriptif du modèle de base :

Hauteur hors tout extérieur (voir tableau)

Charpente pannes sapin 45mm x 70mm

Murs préassemblés sur ossature sapin de 45 x 45 mm

Fixation par clous inox

Pare-vapeur entre ossature et bardage

Une porte 0,76m avec poignée et serrure de sureté

Une fenêtre abattant 0,45 x 1,20m

Débords de toit de chaque coté 14cm (peut être supprimé à la pose sur un ou plusieurs cotés)

Couverture EPDM

Hauteur Granville Toit dit plat (pente légère caché par le bandeau)

Toutes dimensions	Hauteur Intérieur au plus bas	Hauteur Extérieur au plus Haut*
	1,93	2,19

*Y compris soubassement 2 cm hors sol, plancher 12cm et toiture 3cm